



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
 ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VARZINHA

MEMORIA DE CALCULO

Ítem	Descrição	Quantid.	Unid	Memória
1.	COBERTURA			
1.1.1	RETELHAMENTO			
	30% DA ÁREA TOTAL	69,00	M2	230*0,3
	TOTAL		M2	
1.1.2	FECHAMENTO DE ESPAÇO ENTRE ALVENARIA E TELHAMENTO			
	PERÍMETRO TOTAL	95,83	M	
	TOTAL		M	
1.2	TELHAMENTO DA ÁREA DE SERVIÇO			
	ÁREA DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE ROUPAS	4,34	M2	1,7*2,55
	TOTAL	4,34	M2	
2.	FORRO EM GESSO			
2.1 e 2.2	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO			
	BWC PNE	4,63	M2	1,85*2,5
	CIRCULAÇÃO	4,00	M2	2*2
	REUNIÃO	20,00	M2	5*4
	RECEPÇÃO	1,20	M2	1,2
	TOTAL	29,83	M2	
2.3	LIMPEZA DE FORRO			
	TODAS AS ÁREAS	267,47	M2	
	TOTAL	267,47	M2	
3.	ALVENARIA			
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
	ÁREA DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE ROUPAS	2,76	M2	
	TOTAL	2,76	M2	
3.2	CHAPISCO			
	ÁREA DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE ROUPAS	5,52	M2	
	TOTAL	5,52	M2	
3.2	REBOCO			
	ÁREA DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE ROUPAS	5,52	M2	
	TOTAL	5,52	M2	
4.	PINTURA			
4.1	PINTURA INTERNA			
	RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO	138,70	M2	+2,2+1,85+1,8+1,8+3,15+4,77+14,47+
	COZINHA	9,22	M2	1,5-1,5-0,8*0,9*2
	SALA DE ATENDIMENTO	11,34	M2	(3,5+2,8)*2*0,9
	SALA A	11,97	M2	(3,15+3,5)*2*0,9
	SALA REUNIÃO	44,58	M2	(5+4)*2*2,6-0,8*0,9-1,5
	FARMÁCIA	39,32	M2	(4+3,7)*2*2,6-0,8*0,9
	SALA B	15,46	M2	(2,8+4)*2,6-0,8*0,9-1,5
	SALA C	15,46	M2	(2,8+4)*2,6-0,8*0,9-1,5

	OBSERVAÇÃO	9,23	M2	$(2,36+4)*2*0,9-0,8*0,9-1,5$
	CONSULT ODONTOLÓGICO	12,21	M2	$(4+4,85)*2*0,9-0,8*0,9-3$
	ALMOXARIFADO	4,66	M2	$(1,36+1,63)*2*0,9-0,8*0,9$
	TOTAL	312,15	M2	
	APLICAÇÃO DE FITA			
	TODOS OS AMBIENTES	211,05	M	
	TOTAL	211,05		
4.2	PINTURA EXTERNA			
	FACHADA POSTERIOR	45,30	M2	15,1*3
	FACHADA LATERAL DIREITA	78,90	M2	26,30*3
	FACHADA LATERAL ESQUERDA	43,65	M2	14,55*3
	FACHADA FRONTAL	12,00	M2	4*3
	MURO	142,16	M2	$11,22+24,32)*2*2$
	DEPÓSITO E SALA DE COMPRESSOR	28,09	M2	$(1,4+1,83)*2*1,97+(1,1+1,4)*2*1,97+(1,4+1,4)*1,97$
	TOTAL	350,10	M2	
4.3	PINTURA DE PORTA EM MADEIRA			
4.3.1 e 4.3	TODOS OS AMBIENTES	47,46	M2	$(13*0,8*2,1+0,9*2,1)*2$
	TOTAL	47,46	M2	
4.3.3	PINTURA DE PORTA EM CHAPA METÁLICA			
	PORTAS DE ACESSO A ÁREAS EXTERNAS	7,56	M2	$0,9*2,1*2*2$
	PINTURA DE GRADIL LATERAL	7,09		$1,97*1,8*2$
	TOTAL	14,65	M2	